表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：奇花异卉园
感应区园建及场地排水工程　　标段：

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	硬质铺砖	
1.2	排水	
1.3	围栏	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		硬质铺砖								
1	050201001001	碎石垫层	1.垫层材料种类:碎石 2.垫层厚度:100mm	m²	1045.10					
2	050201001002	混凝土垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:100mm	m²	1045.10					
3	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:600*300*18mm芝麻灰仿石材砖	m²	972.00					
4	050201013001	树池围牙	1.高度:300mm 2.围牙材料种类、规格:200*100*100mm青石/芝麻灰面包石烧面，切20°斜角 3.铺设方式:30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m	282.37					
5	050201003002	园路面层	1.面层材料种类、规格:8-10cm厚黑灰色散置砾石，粒径0.6-0.9cm	m²	44.86					
		排水								
6	031001008001	塑料管	1.材质:PVC 2.规格:DN75 3.连接形式:粘结 4.安装部位:室外 5.介质:污水	m	30.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010502028001	蓄水井	1.井、池净空尺寸:1050*1050*1050mm 2.垫层材料种类、厚度:1100mm厚碎石、100mm厚C10商品混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:150mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋 5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋 6.防水材料种类、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料3遍 7.抹面砂浆种类、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆 8.井盖材料种类、厚度:1050*1500*10mm钢板 9.其它:土方挖填	座	2					
		围栏								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	050307007001	透景式围栏	1.围栏材料种类、规格:热镀锌管和2道包塑钢丝绳（钢索护栏)；立柱 Ø48－60mm、高1000mm，间距2000mm，配卡扣、花篮螺栓	m	44.00					
本页小计										
合　计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	050406004001	安全生产			
2.2	050406001001	临时设施			
2.3	050406002001	文明施工			
2.4	050406003001	环境保护			
2.5	050406005001	冬雨季施工			
2.6	050406006001	夜间施工			
2.7	050406008001	二次搬运			
2.8	050406009001	已完工程及设备保护			
2.9	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
2.10	05B001	行车、行人干扰增加费			
2.11	05B002	压缩工期增加费			
本页小计					
合计					

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价			
合　计					